

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami o długości 0,682 km w obrębie geodezyjnym Sumin, dz. nr 296

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.682
x	x	PODBUDOWY	x	x
2	D.04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość korytowania do 40cm - nawierzchnia jezdni i poboczy	m ²	4296
3	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 15 cm - nawierzchnia jezdni	m ²	3267
4	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - nawierzchnia poboczy	m ²	1029
5	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.25cm - nawierzchnia jezdni	m ²	3029
6	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	3029
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x
7	D.05.02.01	Nawierzchnia pobocza ulepszona z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm	m ²	1029
8	D.05.03.08	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami frakcji 2/5 i 5/8	m ²	2970
x	x	POBOCZA	x	x
9	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem	m ³	136
x	x	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x
10	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych	szt.	8
11	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków	szt.	8
x	x	INNE ROBOTY	x	x
12	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.682